

M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted

Kategori: Motorveje

Periode: 04.2015 - 06.2015

Bygherre:

Vejdirektoratet (Peter Andersen, pja@vd.dk / 7244 7505)

Niels Juels Gade 13
1022 København K

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 24.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



Beskrivelse af projektet

Projektet vedrører renovering af motorvej M52 ved Holsted på strækningen km. 263,034 - 266,008 i både øst- og vestgående retning. Motorvejen er 4-sporet og er i 1994 anlagt som en forsøgsstrækning med en betonoverbygning udført efter Ecopave princippet.

Arbejdet omfatter udskiftning af betonbelægningen på de 4 vognbaner inkl. kantbaner.

Den nye betonbelægning er udført med følgende opbygning og metode:

- 22 cm. uarmeret cementbeton er udført i to lag vådt i vådt.
- 13 cm. cementstabiliserende grus (CG) anlægges
- Beton og CG lag opbrydes og bortskaffes. Opbrydningen foretages ved gentagne overkørsler med Impactor, der nedbryder betonlagene i mindre stykker, hvorefter belægning fjernes med gravemaskine.
- Herefter udføres udlægning og afretning af MSG, således at der klargøres til opbygning af asfaltlagene GABII + ABB + SMA.
- Nødspor bevares, men repareres i nødvendigt omfang. Slidlag på de 2 rasteplasser udskiftes ligeledes.

Entreprisen er udført, mens vejen var i drift. Som hovedentreprenør på projektet har Munck Asphalt stået for alt omkring trafikaviklingen, herunder foretaget afspærringer og trafikomlægninger, afstribning, rabatreguleringer mv.



-fordi infrastruktur skaber værdi