

# M20 - Udskiftning af beton MHS

Kategori: Motorveje

Periode: 06.2018 - 09.2018

Bygherre:

Vejdirektoratet  
Guldalderen 12, Fløng  
2640 Hedehusene

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 20.500.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Renovering af belægning på M20

Projektet omhandler renovering af belægningen på motorvejens højre side fra km 38,170-42,200 på M20 ved Køge. Opgaven er udført i samarbejde mellem Munck Asphalt og Munck Havne & Anlæg.

### Arbejdet omfatter bla følgende arbejder:

- Total omlægning af nødspor i VVS, så trafikken kan forlægges og afvikles under arbejdet
- Udvidelse og forstærkning af midterrabat
- Opbrydning af eksisterende asfalt og betonbelægning i ca 20 cm tykkelse
- Udlægning af 20 cm asfalt på motorvej - i 3 lag
- Udførelse af ny afmærkning på hele strækningen
- Trafikafvikling over en strækning på mere end 4 km

### Hovedmængder:

Affræsning af asfalt: ca. 8000 tons

Opbrydning af beton: ca. 17000 tons

Udlægning af ny asfalt: ca. 24.000 tons

Midlertidig afmærkning: ca. 21.000 meter

Ny afmærkning: ca. 19.000 meter



-fordi infrastruktur skaber værdi