

SKOV-NOD Hillerødmotorvejen

Kategori: Motorveje

Periode: 09.2020 - 10.2020

Bygherre:
Vejdirektoratet

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 9.500.000,-

Sted:
Hillerødmotorvejen



-fordi infrastruktur skaber værdi



Forstærkning af nødspor nord for Skovdigetbroen

Munck Asfalt var hovedentreprenør på dette projekt omhandlende forstærkning af eksisterende nødspor fra Skovdigetbroen afkørslen til Værløse afkørslen, afsluttet med ny KVS slidlag i alle tre nordgående spor.

Projektet omfatter:

- Affræsning af gl. nødspor, inkl. afgravning af gl. vejkasse.
- Udvidelse af vejbredden og etablering af ny bundsikring og stabilgrus.
- Udlægning af ny GAB og ABB på nyt parallelspor, samt nyt KVS Slidlag på alle tre spor.
- Udførelse af ny nødplads og nye overkørselsåbninger til fremtidige overledninger.
- Udførelse af ny afmærkning på hele strækningen.
- Trafikafvikling, hvor anlægsarbejdet blev udført bag værn og slidlaget som natarbejde.

Hovedmængder:

- Affræsning af asfalt: 2.500 tons
- Afgravning af gl. vejkasse: 3.000 m³
- Udførelse af bundsikring og stabilgrus: 2.300 m²
- Udlægning af asfalt: 5.900 tons



-fordi infrastruktur skaber værdi